

ZAKRES ROBÓT PRZYJĘTYCH DO KALKULACJI

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
 - rozbiórka ścian konstrukcyjnych z cegły (doświetlenie pomieszczenia)
 - wykonanie przesklepienia (belka stalowa INP 180 x 2)
 - zerwanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
 - uzupełnienie tynków
 - zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich
2. Roboty wykończeniowe
 - suche tynki - okładziny ściennie z płyt G-K
 - wanna do magazynowania gliny
 - licowanie ścian płytkami na wysokości zlewozmywaków oraz wanny
 - lamperia olejna
 - licowanie parapetów płytkami
 - izolacja pozioma na wysokości wpustu podłogowego
 - posadzki z płytek gresowych
 - wyprowadzenie krawędzi za pomocą kątowników aluminiowych
 - stolarka aluminiowa – 260x330 (drzwi dwuskrzydłowe niesymetryczne 160x200)
 - stolarka typowa wewnętrzna 90x200
 - gładzie gipsowe
 - roboty malarskie
3. Instalacja wod – kan
 - wykonanie nowej instalacji kanalizacji
 - wpust podłogowy
 - zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej
 - baterie umywalkowe naścienne
4. Instalacja elektryczna
 - montaż opraw oświetleniowych – plafonier
 - montaż opraw oświetleniowych zawieszanych
 - doprowadzenie zasilania 1- fazowego pod pieca do wypalania ceramiki
 - montaż gniazd oraz włączników